

شرح فعالیت های بازسازی سرویس بهداشتی های ساختمان اداری

ردیف	شرح فعالیت	واحد	حجم کار	توضیحات
۱	تخریب و جمع آوری کاشی دیواره و سرامیک کف داخل سرویس ها	متر مربع	۲۷۰	
۲	جمع آوری درب های سرویس های بهداشتی همراه با چارچوب	عدد	۱۴	
۳	جمع آوری سقف های کاذب و دریچه های هوا	متر مربع	۴۵	
۴	کف سازی سرویسهای بهداشتی با ملات همراه با زیر سازی و شیب بندی لازم جهت عایق کاری (به ضخامت تا ۵ سانتی متر)	مترمربع	۴۲	
۵	اجرای عایق جهت آب بند کردن کف سرویسها بصورت کامل و تا ارتفاع ۴۰ سانتی متر از کف روی دیواره ها نیز عایق کاری شود. با رعایت ۱۰ سانتی متر همپوشانی. (ایزوگام روکش دار به ضخامت ۴ میلی متر).	متر مربع	۶۰	
۶	تهیه و اجرای کفشوی داخل سرویس (20*20cm)	عدد	۲	
۷	تهیه و تعویض شیر آلات شامل (شیرهای مخلوطی، پیسوار، فلش تانک همراه باکلیه متعلقات مربوطه)	-		شیر مخلوط : ۱۸ عدد شیر پیسوار : ۲۴ عدد فلاش تانک : ۷ عدد
۸	تهیه و نصب سنگ توالت، روشویی (پایه دار)	عدد	۱۳	
۹	تهیه و نصب توالت فرنگی	عدد	۱	
۱۰	تهیه و اجرای سرامیک کف (20*20cm) رنگ روشن به همراه دوغاب ریزی	متر مربع	۴۲	
۱۱	تهیه و اجرای کاشی دیواره به ابعاد (20*30cm) همراه با اجرای یک ردیف نوار در ارتفاع 1.2m	متر مربع	۲۲۵	
۱۲	تهیه و نصب درب های سرویس از جنس PVC لوله همراه پراق آلات (دستگیره، چفت) و فریم مربوطه	عدد	۱۴	
۱۳	تهیه و نصب سقف کاذب (ابعاد تایل : 40*40 cm) و نصب دریچه های هوا	متر مربع	۴۵	
۱۴	تهیه و اجرای سیستم روشنایی .	سرویس	۲	
۱۵	تهیه و نصب هواکش (مدل حلزونی)	عدد	۱	متناسب با ابعاد سرویسها
۱۶	نصب آینه ، جای مایع، جامه دان	-	-	
۱۷	تهیه و نصب دست خشک کن	دستگاه	۴	