



برگ پیشنهاد قیمت

ردیف	شرح فعالیت ها	مقدار	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	خاک برداری تا عمق ۱۱ متر وانتقال خاک جهت اجرای ولو پیت و پمپ خانه و اتصال لوله فاز ۱	۱۸۵ متر مکعب		
۲	تهیه و نصب بتن مسلح با عیار ۳۵۰ برای کف و سقف حوضچه و پمپ خانه	۴۵ متر مکعب		
۳	تهیه و نصب قالب و داربست برای زیر سقف و دیواره جهت اجرای بتن ریزی و پلاستر	۲۵۰ متر مربع		
۴	تهیه و نصب میلگرد نمره ۱۲ تا ۱۸ جهت اجرای کف و سقف و تقویتی داخل دیوارها	۳۵۰۰ کیلوگرم		
۵	تهیه و دیوارچینی با بلوک ۲۰ سانتی و قطر ۴۰ سانتیمتر با مصالح سیمان و شن	۱۴۰ متر مربع		
۶	تهیه مصالح ماسه و سیمان و پلاستر دیواره داخلی پمپ خانه به ضخامت ۵ تا ۳ سانتیمتر	۱۶۰ متر مربع		
۷	اجرای فندانسیون و تهیه و نصب دو عدد پمپ ۱۵۰ مترمکعبی و تنظیم و گروت ریزی و اجرای وزهکش کف پمپ خانه به قطر ۱۲ اینچ	۲ عدد		
۸	سوراخ کاری و گردگیری دیوار بتنی حوضچه جهت اتصال لوله های ورودی و خروجی به قطر ۸ تا ۱۶ اینچ	۴ عدد		
۹	اجرای لوله کشی پمپ ها به قطر ۴ و ۶ اینچ و اتصال به لوله خروجی به سمت استخر آب خام	۲۸۰ اینچ		
۱۰	نصب شیرآلات ۴ و ۶ اینچ مربوط به ورودی و خروجی پمپها و لوله های فاز ۱ و ۲	۱۲ عدد		
۱۱	اجرای لوله کشی فاز ۱ و ۲ جهت اتصال به استخر در سایز ۱۲ اینچ (نصب و فیتاپ و جوش)	۲۸۰ اینچ		
۱۲	برشکاری لوله های فاز ۱ و ۲ جهت اتصال به ولو پیت	۱۲۰ اینچ		
۱۳	بای پس کرد آبهای بلودان فاز ۱ و ۲ جهت ایزوله سیستم و برشکاری لوله ها و تغییر مسیر آب با لوله پلی اتیلن بصورت موقت	۲۴۰ متر		
۱۴	تابلو برق پاور و کابل کشی به سمت پمپ ها و برق روشنایی و اضطراری	لام سام		
۱۵	تهیه متریال نصب ساپورت و نگهدارنده های مورد نیاز لوله کشی و اجرای باز شو ۸۰*۸۰ cm	۱۲۰۰ کیلوگرم		
۱۶	تهیه رنگ و تمیز کاری و وایر برس و رنگ آمیزی لوله ها و ساپورتها مطابق استاندارد نیروگاه	لام سام		
۱۷	تهیه و نصب تجهیزات ابزار دقیق و کنترلی بر روی ورودی و خروجی پمپ ها	لام سام		
جمع کل قیمت (ریال)				