



شرح خدمات: انجام عملیات کابل کشی به منظور رویت پذیری سیگنالها توسط دیسپاچینگ ملی.

- ۱- انجام عملیات کابل کشی در سینی کابلهای ابزار دقیق از مساهای الکترونیک واحدهای گازی فاز یک به پانلهای مارشالینگ اتاق اسکادا واقع در طبقه همکف اتاق فرمان فاز یک - دال برداری در صورت نیاز - مهار و ارنج مناسب کابلها - (شش واحد گازی در فاز یک) و به طبع آن دال گذاری پس از اتمام کار.
- ۲- انجام عملیات کابل کشی در سینی کابلهای ابزار دقیق از مساهای الکترونیک واحدهای گازی فاز دو به پانلهای مارشالینگ اتاق اسکادا واقع در طبقه همکف اتاق فرمان فاز دو - دال برداری در صورت نیاز - مهار و ارنج مناسب کابلها - (شش واحد گازی در فاز دو) و به طبع آن دال گذاری پس از اتمام کار.
- ۳- انجام عملیات کابل کشی از PCU20 واقع در طبقه اول اتاق فرمان فاز دو به PCU10 واقع در طبقه اول اتاق فرمان فاز یک از مسیر از پیش تعیین شده.
- ۴- انجام عملیات کابل کشی در سینی کابلهای ابزار دقیق از ساختمان فروردینگ سیستم مدیا به اتاق کامان ابزار دقیق (PCU10) واقع در طبقه اول اتاق فرمان فاز یک - دال برداری در صورت نیاز - مهار و ارنج مناسب کابلها - و به طبع آن دال گذاری پس از اتمام کار.
- ۵- انجام عملیات کابل کشی در سینی کابلهای ابزار دقیق از اتاق PLC سیستم مدیا به مسای الکترونیک واحد دو گازی - دال برداری در صورت نیاز - مهار و ارنج مناسب کابلها و به طبع آن دال گذاری پس از اتمام کار.
- ۶- کلیه فعالیتها شامل دال برداری و دال گذاری و و نیز تامین کلیه تجهیزات مورد نیاز اعم از جرثقیل و برعهده پیمانکار می باشد.
- ۷- تهیه و استفاده از لیبل برای کلیه کابلها و ایرهای نصب شده و مطابقت آن با نقشه های ارائه شده توسط پیمانکار
- ۸- طول تقریبی کابل کشی حدود ۶۰۰۰ متر میباشد و کابل مورد استفاده ۴۰ زوج آرموردار ضد حریق میباشد.
- ۹- تامین نیروی انسانی مورد نیاز به منظور انجام کلیه فعالیتها برعهده پیمانکار می باشد.
- ۱۰- ارسال نقشه های Asbuilt نهایی کلیه مسیرهای کابل کشی .
- ۱۱- تحویل و اعلام پایان کار به کارفرما و اخذ تاییدیه .