



## شرح خدمات: انجام عملیات کابل کشی جهت ارسال سیگنالهای مورد نیاز دیسپاچینگ منطقه ای

- ۱- انجام عملیات دال برداری از اتاق فرمان فاز ۱ تا ورودی به cable gallery ساختمان پست بطول تقریبی ۲۰۰ متر (در صورت نیاز)
- ۲- انجام عملیات مربوط به نصب سینی کابل ابزار دقیق (در صورت نیاز) از Cable Gallery اتاق فرمان فاز ۱ تا Cable Gallery پست به طول تقریبی ۴۰۰ متر
- ۳- انجام عملیات کابل کشی در سینی کابل مربوطه از cable gallery واقع در ساختمان اسکادا فاز ۱ تا پانل Front End واقع در طبقه اول اتاق فرمان پست بطول تقریبی ۴۰۰ متر
- ۴- انجام عملیات دال گذاری بعد از اتمام کار. (در صورت نیاز)
- ۵- تامین نیروی انسانی مورد نیاز برعهده پیمانکار می باشد.
- ۶- تامین کلیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز انجام کار از قبیل ابزار مخصوص، جرثقیل و ... برعهده پیمانکار می باشد.